L'INF'eau défense incendie et bornes de puisage

La feuille d'information sur le rapport annuel 2015

Défense incendie et bornes de puisage

TERRITOIRE

Le parc incendie est constitué de 449 hydrants.
Le réseau de bornes de puisage est composé de 9 bornes.

Le service EAU de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden assure le contrôle, le renouvellement et l'entretien des poteaux incendie du territoire communautaire.

La CCHPB met à disposition des entreprises et des particuliers des bornes de puisage par abonnement pour la distribution d'eau en gros.



REPARTITION

Les poteaux incendie sont caractérisés par leur diamètre.

Les 449 installations se répartissent de la façon suivante :
- 1 de Ø150
- 393 de Ø100
- 55 de Ø80



CONFORMITE

Etat de lieux au 31 décembre 2015

La conformité du parc est établie à partir des débits de référence du Guide départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie – Edition 2015.
Les équipements sont classés en fonction de leur caractéristique et des contrôles.
- Opérationnel et conforme
- Opérationnel non conforme
- Opérationnel à emploi restreint
- Non opérationnel



Bornes puisage

5 bornes misent en service en 2015

10 abonnements sont en cours à la fin de l'année 2015.
Graphique : répartition des volumes par borne.



FINANCIER

Dépenses consacrées par le budget EAU en 2015

Au titre de la défense incendie :
- 9 725,64 €HT pour le contrôle
- 35 088,83 €HT pour l'entretien et travaux neufs

Bornes de puisage :
- 15 784 €HT

Incendie : 0,056 €/m^3 distribué(*)
Bornes : 0,020 €/ m^3 distribué(*)
(*) 803 962 m^3 distribués 2015